

DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS Y METRADOS

Item	Descripción	Unidad	Metrado	PRECIO S/.	Parcial
1	Arquitectura				
SUMA	Obras Preliminares				5/0.00
1.1.1	Movimiento y acarreo de materiales a obra	Gbl	1		
1.1.2	Movimiento y acarreo de herramientas a obras	Gbl	1		
1.1.3	Limpieza del área intervenida	Gbl	1		
1.1.4	Eliminación de desechos de obras	Gbl	1		
1.2	Desmontaje y Demolición				
1.2.1	Desmontaje de puertas y marcos de ambientes	UND	10		
1.2.2	Desmontaje de vidrio y retirado de masilla	M2	38		
1.3	Acabados				
1.3.1	Suministro e instalación de porcelanato para piso porcelanato 45x45 cm PEI 3	M2	25		
1.3.2	Suministro de porcelanato para piso porcelanato 45x45 cm PEI 4	M2	150		
1.3.3	Suministro e instalación de cerámico 0.45 X 0.45 m para baños	M2	11		
1.3.4	Contrazocalo sanitario h = 8cm, para ambientes de toma de muestra,laboratorio,Tópico de procedimientos de enfermería , hall de espera, cuarto de esterilización y pasillo de circulación.	Ml	87		
1.3.5	Suministro de zócalo porcelanato 25x40 H=desde contrazócalo (1.50m).Laboratorio,toma de muestras y almacen de limpieza.	M2	39		
1.3.6	Suministro de zócalo porcelanato 25x40 H=desde contrazócalo (1.50m).Baños.	M2	35		
1.4	DRYWALL				
1.4.1	Tabiquería de Drywall con planchas de yeso de 1/2 y parantes de metal de 90, incluye dos manos de masilla.	M2	40		
1.5	Tarrajeo				
1.5.1	Tarrajeo de muros de albañilería y derrames , incluye agregados (arena y cemento).	M2	5		
1.6	SANITARIOS				
1.6.1	Grifería modelo cuello de ganso y control de codo o muñeca	UND	10		
1.6.1	Grifería convencional para baños	UND	4		
1.6.2	Suministro e instalación de lavadero de acero inoxidable una poza	UND	6		
1.6.3	Suministro e instalación de barra de acero para discapacitados en todos los SSHH .	UND	4		
1.6.4	Suministro e instalación de inodoros , incluye accesorios	UND	4		
1.6.5	Suministro e instalación de lavamanos color blanco	UND	8		
1.6.6	Tubería de PVC 1/2"	ML	15		
1.6.7	Tubería de PVC 3/4"	ML	21		
1.6.8	Codo de 90° 1/2"	UND	38		
1.6.9	Codo de 90° 3/4"	UND	48		
1.6.10	Tee PVC 1/2"	UND	12		
1.6.11	Tee PVC 3/4"	UND	13		
1.6.12	Tubería de PVC 2"	ML	60		
1.6.13	Tubería de PVC 4"	ML	30		
1.6.14	Suministro de llaves de paso para puntos de agua en lavaderos y lavamanos	UND	14		
1.6.15	salida de agua fría	UND	19		
1.7	PUERTAS				
1.7.1	Instalación de puertas general	UND	20		
1.7.2	Puertas nuevas contraplacadas (fabricación)	UND	17		
1.7.3	Puertas nuevas contraplacadas,incluye sistema cierre hidráulico	UND	1		
1.7.4	Puerta nueva de vidrio.	UND	2		
1.8	VENTANAS				
1.8.1	Ventanas altas de fierro nuevas a instalar	UND	4		
1.8.2	Suministro de vidrio e instalación(pegado con cilonca).	M2	37		
1.9	PINTURA				
1.9.1	Pintado y empastado de muros en general, con pintura latex color ALABASTRO lavable en vancelatex, incluye pintura	M2	295		
1.9.2	Pintado de techos , incluye pintura	M2	190		
1.1	INSTALACIONES ELECTRICAS				
1.10.1	Suministro de tablero eléctrico monofásico abisagrado con barras de cobre para llaves térmicas de engrampe, pintado de tablero con pintura electrostática anti fuego según normas de seguridad, INDECI. 220V/2F+T/60 Hz. Según plano IE-00 "Diagrama Unifilar"	UND	1		
1.10.2	Excavación y construcción de pozo a tierra(incluye certificado de medición).	UND	1		
1.10.3	llave termomagnética bticino	UND	11		
1.10.4	llave diferencial bticino 25 A y sensibilidad de 30 mA	UND	10		
1.10.5	Interruptor general 60 A	UND	1		
1.10.6	FLUORESCENTE HERMÉTICO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO ADOSADO AL TECHO O PARED CON 2 LUMINARIAS DE 36W CADA UNA	UND	17		
1.10.7	FLUORESCENTE HERMÉTICO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO ADOSADO AL TECHO O PARED CON 2 LUMINARIAS DE 18W CADA UNA	UND	5		
1.10.8	luminaria panel LED 15 w Adosada a la pared	UND	8		
1.10.9	luminaria panel LED 15 w	UND	4		
1.10.10	luminaria panel LED 8 w	UND	5		
1.10.11	LUMINARIA EMERGENCIA (SEGÚN NTP IEC-60598-2-22). AUTONOMÍA 1.5 HORAS	UND	6		
1.10.12	INTERRUPTOR SIMPLE 15A., 250V.	UND	20		
1.10.13	INTERRUPTOR DOBLE 15A., 250V.	UND	1		
1.10.14	TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE , CON ESPIGA A TIERRA (EN PARED, EN MUEBLE O TABIQUE),Revisar el plano eléctrico.	UND	33		
1.10.15	SALIDA PARA TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE , CON ESPIGA A TIERRA (EN PARED, EN MUEBLE O TABIQUE),Revisar el plano eléctrico.	UND	33		

1.10.16	CABLE LSOH DE 6 MM2 NEGRO	ML	33		
1.10.17	CABLE LSOH DE 6 MM2 AMARILLO	ML	33		
1.10.18	CABLE LSOH DE 4 MM2 ROJO	RLL	3		
1.10.19	CABLE LSOH DE 4 MM2 AZÚL	RLL	3		
1.10.20	CABLE LSOH DE 4 MM2 AMARILLO	RLL	3		
1.10.21	CABLE LSOH DE 2.5MM2 AMARILLO	RLL	2		
1.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN				
1.11.1	SALIDA PARA TELEFONO y DATA	UND	9		
1.11.2	CENTRALITA PARA TELEFONO	UND	1		
1.11.3	SALIDA PARA CABLE "TV"	UND	2		
1.11.4	TUBO PVC -P DE 20 mm X 3.0 M	UND	4		
1.11.5	CAJA DE PASE DE 250x250x100	UND	4		
1.11.6	CAJA DE PASE DE 100x100x50	UND	6		
1.11.7	CAJA RECTANGULAR DE 100x55x55	UND	10		
1.12	EQUIPOS DE ACI				
1.12.1	PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	UND	1		
1.12.2	DETECTORES DE HUMO	UND	15		
1.12.3	Suministro de sirena y pulsador de palanca contr incendio	UND	1		
1.12.4	Caja Octogonal	UND	15		
1.12.5	CAJA DE PASE DE 100x100x50	UND	8		
1.12.6	TUBO CONDUIT RIGIDA	UND	25		
1.13					
1.13.1	Rampa para discapacitados incluye puerta de fierro pequeña.	GBL	1		
1.13.2	cajoneras para barras de laboratorio (melamine tropical).	GBL	1		
1.13.3	Armado de barras de laboratorio, toma de muestras, tópicos de procedimientos de enfermería y cuarto de esterilización	GBL	1		
1.13.4	Enchape 0.25x0.40 de barras de laboratorio, toma de muestras, tópicos de procedimientos de enfermería y cuarto de esterilización	GBL	1		
1.14	VIATICOS DE PERSONAL EN OBRA				
	TOTAL PARCIAL				
	GASTOS OPERATIVOS 10%				
	SUB TOTAL (SOLES)				
	IGV 18%				
	VALOR TOTAL (SOLES)				